

A
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU/WYKŁADZINA PCV
SUCHY JASTRYCH (E) 60l gr. 25mm
1x FOLIA BUDOWLANA
PŁYTA OSB/4 gr. 20mm
PIANKA AKUSTYCZNA gr. 10mm
ISTNIEJĄCE BELKI DREWNIANE o wym. 150x200mm
WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 200mm
FOLIA PAROIZOLACYJNA

B
SUCHY JASTRYCH (E) 60l gr. 25mm
1x FOLIA BUDOWLANA
PŁYTA OSB/4 gr. 20mm
PIANKA AKUSTYCZNA gr. 10mm
ISTNIEJĄCE BELKI DREWNIANE o wym. 150x200mm
WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 200mm
FOLIA PAROIZOLACYJNA

C
FOLIA METALIZOWANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCE KLESZCZE
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr. 200mm
FOLIA METALIZOWANA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (E) 60l gr. 60mm

D
DACHÓWKA KARPIÓWKA kolor "NATURALNY CZERWONY"
ŁATY 40x40mm
KONTRŁATY 50x30mm
MEMBRANA DACHOWA
PŁYTA OSB/4 gr. 15mm
FOLIA METALIZOWANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCE KROKWIE
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr. 200mm
FOLIA METALIZOWANA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZANY - 2xPŁYTA GKFI (E) 60l gr. 60mm

E
DACHÓWKA KARPIÓWKA kolor "NATURALNY CZERWONY"
ŁATY 40x40mm
KONTRŁATY 50x30mm
MEMBRANA DACHOWA
PŁYTA OSB/4 gr. 15mm
ISTNIEJĄCE KROKWIE

F
FOLIA METALIZOWANA PAROPRZEPUSZCZALNA
ISTNIEJĄCE JETKI/PROJ. JETKI 40x200mm
WEŁNA MINERALNA MIĘKKA gr. 200mm
FOLIA METALIZOWANA PAROIZOLACYJNA
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (E) 60l gr. 60mm

G
WYKŁADZINA PCV
POSADZ. BETON C16/20 ZATARTA NA GŁADKO gr. 50mm
1x FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN XPS gr. 100mm
"CHUDY BETON" C8/10 gr. 100mm

H
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
TYNK CEM.-WAP. kat. IV gr. 15mm

J
ISTNIEJĄCE WARSTWY STROPU
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (E) 60l gr. 60mm

INTESIA

NAZWA INWESTYCJI
PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA UŻYTKOWE W BUDYNKU POWIATOWEGO SZPITALA im. Wł. BIEGAŃSKIEGO W ŁAWIE - ETAP II - PODDASZE BRYŁY A I B
INWESTOR
POWIATOWY SZPITAL im. Wł. Biegańskiego w Ławie ul. gen. Wł. Andersa 3 14-202 Ława
LOKALIZACJA INWESTYCJI
ŁAWA działka nr 33/13 obręb geod. 9 ul. gen. Wł. Andersa 3
Projektowanie, Adaptacje, Nadzory i Kierowanie Robotami Budowlanymi ALTIT Biuro Inwestycyjne ul.400 Powiatu Mikołaja Kopernika, ul. Bogusławskiego 10 NIP 1974-000-76-63, e-mail: grzes_ze@op.pl
Data 06/2012 | Skala 1:50 | Branża architektoniczna
Tytuł rysunku | *Nr rys.*
INSTALACJA WENTYLACJI PRZEKRÓJ A-A | S-2

OPRACOWAŁ.	PROJEKTOWAŁ.	SPRAWDZIŁ.
	mgr inż. Dariusz Osika WAM/0124/POOS/09	mgr inż. Grzegorz Żebrowski WAM/0014/POOS/07