

Remont łazienki dla niepełnosprawnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki dla niepełnosprawnych
ADRES INWESTYCJI : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3
INWESTOR : Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 3
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Toczek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Marcin Toczek
DATA OPRACOWANIA : 2019-09-27

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-09-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka dla niepełnosprawnych			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.74+2.43)*2*1.65	m ² m ²	 17.061	
				RAZEM	17.061
2	KNR 4-04 d.1. 0504-03 1	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 6.77	m ² m ²	 6.770	
				RAZEM	6.770
3	TZKNBK I d.1. 0726-01 1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
4	KNR 4-02 d.1. 0235-06 1	Demontaż umywalek 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1. 0235-08 1	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1. 0520-01 1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 24.5	m ² m ²	 24.500	
				RAZEM	24.500
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
9	KNR 2-02 d.1. 1505-09 2	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych (2.73+2.43)*2*1.2	m ² m ²	 12.384	
				RAZEM	12.384
10	KNR 2 d.1. 1104-02 2	Montaż ościeżnic i drzwi 1.1*2.05	m ² m ²	 2.255	
				RAZEM	2.255
11	KNR 4-01 d.1. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 1.1*2.05*0.12	m ³ m ³	 0.271	
				RAZEM	0.271
12	KNR 2 d.1. 0803-02 2	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej + fartuchy (2.73+2.43)*2*2.05	m ² m ²	 21.156	
				RAZEM	21.156
13	KNR 2-02 d.1. 0815-04 2	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych (2.73+2.43)*2*1.2	m ² m ²	 12.384	
				RAZEM	12.384
14	KNR 2-02 d.1. 1505-07 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (2.73+2.43)*2*1.2	m ² m ²	 12.384	
				RAZEM	12.384

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1. 202 1130-02		6.77	m ²	6.770	
2				RAZEM	6.770
16	KNNR 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1. 1404-04		3*2*0.2	m	1.200	
2				RAZEM	1.200
17	KNNR 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
d.1. 1404-02		0.6*1.2	m	0.720	
2				RAZEM	0.720
18	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20 mm	m ²		
d.1. 1104-01		6.77	m ²	6.770	
2				RAZEM	6.770
1.3		INSTALACJE SANITARNE			
19	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1. 0208-03		1	szt.	1.000	
3				RAZEM	1.000
20	KNR 2-15	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1. 0221-02		1	szt.	1.000	
3				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
d.1. 0224-03		1	kpl.	1.000	
3				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1. 0115-02		1	szt.	1.000	
3				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- rewizje	szt.		
d.1. 0322-02		1	szt.	1.000	
3				RAZEM	1.000
1.4		ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNE			
24	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - gniazda podwójne, włączniki	szt.		
d.1. 0308-04		5	szt.	5.000	
4				RAZEM	5.000
25	KNR 5-08	Przewód wtynkowy YDYp 3x2,5mm2	m		
d.1. 0209-02		65	m	65.000	
4				RAZEM	65.000
26	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z rastrem -przykręcanych 4*	szt.		
d.1. 0514-07		18W	szt.	4.000	
4		4		RAZEM	4.000