

---

## Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja klatki schodowej w budynku przychodni specjalistycznych  
ADRES INWESTYCJI : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
INWESTOR : Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie  
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 3  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Toczek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Marcin Toczek  
DATA OPRACOWANIA : 2019-09-27

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-09-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont łazienki personelu</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m <sup>2</sup>		
		47.31	m <sup>2</sup>	47.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.310</b>
2	TZKNBK I d.1. 0726-01 1	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m <sup>3</sup>		
		1.3	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
3	KNR 4-01 d.1. 1306-01 1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>1.2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
4	KNR 2-02 d.1. 1505-09 2	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
		(46.87+47.31)*1.05	m <sup>2</sup>	98.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.889</b>
5	NNRNKB d.1. 202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		47.31	m <sup>2</sup>	47.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.310</b>
6	KNNR 2 d.1. 1404-04 2	Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		3*2*0.2	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
7	KNNR 2 d.1. 1404-02 2	Malowanie grzejników żebrowych	m		
		0.6*1.2*3	m	2.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.160</b>
8	KNR 2-02 d.1. 1104-01 2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 60x60mm gress mat wraz z cokolikami	m <sup>2</sup>		
		(46.87+47.31)*1.05	m <sup>2</sup>	98.889	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.889</b>
9	KNR 0-19 d.1. 1023-06 2	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		2.12*1.34	m <sup>2</sup>	2.841	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.841</b>
10	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia-ścianki z drzwiami i oknem podawczym	m <sup>2</sup>		
		(0.72+2.80)*3	m <sup>2</sup>	10.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.560</b>
11	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane	m		
		6*6	m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
<b>1.3</b>		<b>INSTALACJE SANITARNE</b>			
12	KNR 0-35 d.1. 0215-06 3	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>