

---

## Remont toalety dla pacjentów na I piętrze budynku poradni specjalistycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont toalety dla pacjentów na I piętrze budynku poradni specjalistycznych  
ADRES INWESTYCJI : 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 3  
INWESTOR : Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie  
ADRES INWESTORA : 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 3  
BRANŻA : Budowlana, elektryczna, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Toczek  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Marcin Toczek  
DATA OPRACOWANIA : 2019-09-27

---

|  |   |    |
|--|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2019-09-27

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                      | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz       | Razem         |
|-----|-------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|
| 1   |                               | <b>Remont łazienki personelu</b>   |                |              |               |
| 1.1 |                               | <b>Roboty rozbiórkowe</b>  |                |              |               |
| 1   | KNR 4-01<br>d.1. 0819-15<br>1 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               | 12.59  | m <sup>2</sup> | 12.590       |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>12.590</b> |
| 2   | TZKNBK I<br>d.1. 0726-01<br>1 | Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie   | m <sup>3</sup> |              |               |
|     |                               | 0.5  | m <sup>3</sup> | 0.500        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.500</b>  |
| 3   | KNR 4-02<br>d.1. 0235-06<br>1 | Demontaż umywalek  | kpl.           |              |               |
|     |                               | 1  | kpl.           | 1.000        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 4   | KNR 4-02<br>d.1. 0235-08<br>1 | Demontaż ustępu z miską fajansową  | kpl.           |              |               |
|     |                               | 2  | kpl.           | 2.000        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 5   | KNR 4-02<br>d.1. 0520-01<br>1 | Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2  | kpl.           |              |               |
|     |                               | 1  | kpl.           | 1.000        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 6   | KNR 4-01<br>d.1. 0354-04<br>1 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2   | szt.           |              |               |
|     |                               | 3  | szt.           | 3.000        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 1.2 |                               | <b>ROBOTY BUDOWLANE</b>  |                |              |               |
| 7   | KNR 2-02<br>d.1. 1016-01<br>2 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian   | szt.           |              |               |
|     |                               | 3  | szt.           | 3.000        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 8   | KNR 2-02<br>d.1. 1505-09<br>2 | Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               | 9.1+9.1  | m <sup>2</sup> | 18.200       |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>18.200</b> |
| 9   | KNR 2-02<br>d.1. 1017-02<br>2 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - drzwi od strony korytarza w kolorze calvados, wewnętrzne białe 0.9*2*3 | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               |  | m <sup>2</sup> | 5.400        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>5.400</b>  |
| 10  | KNR 2<br>d.1. 0803-02<br>2    | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               | $(1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+0.37)*2.05-(2*0.9)+(2.13+2.75+2.07+2.75)*2.05-(0.9*2)-(1.05*1.8*2)$   | m <sup>2</sup> | 27.552       |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.552</b> |
| 11  | KNR 2-02<br>d.1. 0815-04<br>2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               | $(1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+0.37)*1.2-(2*0.9)+(2.13+2.75+2.07+2.75)*1.2-(0.9*2)-(1.05*1.8*2)+9.1+(2.43+1.44+0.13+0.41)*1.2$   | m <sup>2</sup> | 27.460       |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>27.460</b> |
| 12  | KNR 2-02<br>d.1. 1505-07<br>2 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem   | m <sup>2</sup> |              |               |
|     |                               | $(1.1+0.24+1.38+1.66+2.43+0.16+0.37)*1.2-(2*0.9)+(2.13+2.75+.07+2.75)*1.2-(0.9*2)-(1.05*1.8*2)+9.1$  | m <sup>2</sup> | 19.768       |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>19.768</b> |
| 13  | KNR 2<br>d.1. 1404-04<br>2    | Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm  | m              |              |               |
|     |                               | 3*2*0.2  | m              | 1.200        |               |
|     |                               |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.200</b>  |
| 14  | KNR 2<br>d.1. 1404-02<br>2    | Malowanie grzejników żebrowych   | m              |              |               |
|     |                               | 0.6*1.2  | m              | 0.720        |               |

| Lp.        | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz       | Razem        |
|------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.720</b> |
| 15         | KNR 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych),    | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.1.       | 1104-01  | naklejanych 20x20 mm  |                |              |              |
| 2          |          | 9.1   | m <sup>2</sup> | 9.100        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>9.100</b> |
| 16         | KNR 2-05 | Parapety P1   | szt.           |              |              |
| d.1.       | 0904-03  |   |                |              |              |
| 2          |          | 2*1.12*0.4  | szt.           | 0.896        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>0.896</b> |
| <b>1.3</b> |          | <b>INSTALACJE SANITARNE</b>   |                |              |              |
| 17         | KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowane- | szt.           |              |              |
| d.1.       | 0208-03  | go PCW o śr. 50 mm  |                |              |              |
| 3          |          | 1   | szt.           | 1.000        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 18         | KNR 2-15 | Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym                  | szt.           |              |              |
| d.1.       | 0221-02  |   |                |              |              |
| 3          |          | 1   | szt.           | 1.000        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 19         | KNR 2-15 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany '    | kpl.           |              |              |
| d.1.       | 0224-03  | kompakt'  |                |              |              |
| 3          |          | 2   | kpl.           | 2.000        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |
| 20         | KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm                        | szt.           |              |              |
| d.1.       | 0115-02  |   |                |              |              |
| 3          |          | 1   | szt.           | 1.000        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |
| 21         | KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł- rewizje                   | szt.           |              |              |
| d.1.       | 0322-02  |   |                |              |              |
| 3          |          | 2   | szt.           | 2.000        |              |
|            |          |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b> |